

PREISSPIEGEL

Objekt Grundschule Eybach
Mühlsteige 1
73312 Geislingen- Eybach
MASSNAHME Flachdachsanie rung

Gewerk Dachabdichtungsarbeiten

Position	Art	Menge	Einheit	Fa. Dachwerkstatt	Fa. Rink	Fa. Casa	Fa. Tepel
01.01	Bedarf:Gerüst	400,0	m²				
01.02	Bedarf:Gerüst, Gebrauchsüberl.	3,0	Wo				
01.03	Flachdachsicherung	165,0	lfm				
01.04	Flachdachsicherung, Gebrauchs	3,0	Wo				
01.05	Bedarf: Gerüstplanen	400,0	m²				
01.06	Bedarf: Gerüstplanen, Gebrauchsüberl.	3,0	Wo				
01.07	Container	1,0	St.				
01.08	Witterungsschutz	100,0	m²				
	Zwischensumme						
02.01	Demontage Blitzschutz	40,0	lfm				
02.02	Demontage Bleche	165,0	lfm				
02.03	Demontage Klemmprofile	15,0	lfm				
02.04	Kies abräumen	47,0	t				
02.05	Presskies abräumen	510,0	m²				
02.06	Dachabdichtung ausbauen	510,0	m²				
02.07	Zulage Dachabdichtung ausbauen	510,0	m²				
02.08	Bedarf: Wärmedämmung ausbauen	1,0	m²				
02.09	Korkdämmung ausbauen	510,0	m²				
02.10	Zulage Korkdämmung ausbauen	510,0	m²				
02.11	Dachabdichtung Attika ausbauen	165,0	lfm				
02.12	Demontage Dacheinläufe	6,0	St.				
02.13	Dachfläche reinigen	510,0	m²				
	Zwischensumme						
03.01	Öffnung schließen	1,0	St.				
03.02	Voranstrich	510,0	m²				
03.03	Zulage Aufkantungen	165,0	lfm				
03.04	Dampfsperre	510,0	m²				
03.05	Zulage Aufkantungen	165,0	lfm				
03.06	Zulage Ecken	16,0	St.				
03.07	Dachgully eindichten	6,0	St.				
03.08	Stützen eindichten	1,0	St.				
03.09	Bedarf: Lichtkuppeln	1,0	St.				
03.10	Bedarf: Wärmedämmung 140 mm	510,0	m²				
03.11	Gefälledämmung	510,0	m²				
03.12	Bedarf: Mehr/Minderpreis Gefälledämmung	510,0	m²				
03.13	Zulage Grate und Kehlen	80,0	lfm				
03.14	Abdichtung Lage I	510,0	m²				
03.15	Zulage mechan. Fixierung	510,0	m²				
03.16	Abdichtung Lage II	510,0	m²				
03.17	Alternativ: Abdichtung Lage II	510,0	m²				
03.18	Zulage Aufkantungen	165,0	lfm				
03.19	Zulage Ecken	16,0	St.				
03.20	Zulage Dachgully eindichten	6,0	St.				
03.21	Hartschaumkeil	165,0	lfm				
03.22	Klemmschiene	165,0	lfm				
03.23	Randverstärkung	165,0	lfm				
03.24	Flüssigkunststoff	165,0	lfm				
03.25	Dachgully einbauen	6,0	St.				
03.26	Sekuranten	12,0	St.				
03.27	Sekuranten eindichten	12,0	St.				
03.28	Filtervlies	510,0	m²				
03.29	Kiesschüttung	510,0	m²				
03.30	Dampfsperre abschotten	110,0	lfm				
	Zwischensumme						
04.01	Attikaaufkantung	165,0	lfm				
04.02	Attikaaufkantung	330,0	lfm				
04.03	Dreischichtplatten	165,0	lfm				
04.04	Wasserspeier mit Klebeflansch	5,0	St.				
	Zwischensumme						
05.01	Meister	5,0	Std				
05.02	Vorarbeiter	10,0	Std				
05.03	Facharbeiter	15,0	Std				
05.04	Helfer	15,0	Std				
05.05	Holzbohlen	20,0	lfm				
05.06	Dreischichtplatten	10,0	m²				
05.07	Gas	10,0	kg				
05.08	Voranstrich	6,0	kg				
05.09	Flüssigkunststoff	3,0	kg				
05.10	Mörtel	5,0	kg				
	Zwischensumme						
	Summe netto			114.320,98 €	97.207,80 €	112.973,50 €	125.343,70 €
	./.. Abgebot			0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe			114.320,98 €	97.207,80 €	112.973,50 €	125.343,70 €
	+ % Mwst	19,00%		19,00%	21.720,99 €	19,00%	23.815,30 €
	Summe brutto			136.041,97 €	115.677,28 €	134.438,47 €	149.159,00 €
	./.. Skonto			0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Gesamtsumme			136.041,97 €	115.677,28 €	134.438,47 €	149.159,00 €
	Differenz in %				100,00%		
	Differenz in Euro			20.364,68 €		18.761,18 €	33.481,72 €